

Lp.	Zadanie	Nr pozycji w kosztorysie inwestorskim
11,12,13,14	Z zakresu instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania i klimatyzacji należy wykonać:	
	całość robót wskazanych w przedmiarze instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania i klimatyzacji dla etapu I	całość
	<p>UWAGA: Układy do wykonania w całości w etapie I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N4 - układ nawiewny obsługujący kawiarnię wraz z zapleczem na poziomie 0 - W4 - układ wywiewny obsługujący kawiarnię wraz z zapleczem na poziomie 0 - W6 - układ wywiewny obsługujący magazyn (pom.0.19) na zapleczu kawiarni na poziomie 0 - W7 - układ wywiewny obsługujący zmywalnię na zapleczu kawiarni na poziomie 0 - W9 - układ wywiewny obsługujący wymiennikownię na poziomie -1 - W10 - układ wywiewny obsługujący pom.śmietnika na poziomie 0 - W11 - układ wywiewny obsługujący wentylatorownię (pom.-1.21) na poziomie -1 - W13 - układ wywiewny obsługujący szatnię na poziomie 0 - W15 - układ wywiewny obsługujący rozdzielnię elektryczną na poziomie -1 - W16 - układ wywiewny obsługujący WC (pom.0.19) na poziomie 0 - WD - wentylacja szybu widnowego 	
	<p>Układy do częściowego wykonania w etapie I (pozostałe elementy wykonać w II etapie):</p> <ul style="list-style-type: none"> - K1 i K2 - należy wykonać wszystkie te elementy wentylacyjne układów, obsługujące pomieszczenia na poziomie 0 (tj przewody i nawiewniki przy klimakonwektorach, zapewniające nawiew powietrza z klimakonwektorów oraz jego doprowadzenia do klimakonwektorów) - N1 - należy wykonać elementy układu N1 prowadzone na poziomie 0 - N2 - należy wykonać elementy układu N2 prowadzone na poziomie 0 - N3 - należy wykonać elementy układu N3 prowadzone na poziomie 0 - N5 - należy wykonać wszystkie elementy układu wraz z centralą wentylacyjną niezbędne do poprawnego działania układu, jak również elementy, które zapewnią nawiew powietrza do następujących pomieszczeń na poziomie -1: -1.3; -1.5; -1.6; -1.8 oraz wszystkich obsługiwanych przez ten układ pomieszczeń na poziomie 0 - N6 - należy wykonać wszystkie elementy układu, zapewniające działanie układu oraz elementy obsługujące pom.-1.21 (wentylatorownia) na poziomie -1 - W5 - należy wykonać wszystkie elementy układu niezbędne do poprawnego działania układu, jak również elementy, które zapewnią wywiew powietrza z następujących pomieszczeń na poziomie -1: -1.3;-1.5; -1.6 oraz z wszystkich obsługiwanych przez ten układ pomieszczeń na poziomie 0 - W8 - należy wykonać wszystkie elementy układu, zapewniające działanie układu oraz elementy zapewniające wywiew z WC na poziomie 0 (pom.0.11) 	
	Pozostałe układy nie ujęte w przedmiarze etapu I należy wykonać w II etapie	
	W zakresie klimatyzacji w I etapie należy wykonać wszystkie urządzenia wraz z armaturą i orurowaniem montowane na poziomie 0. pozostałą część instalacji wraz z agregatem wody lodowej należy wykonać w II etapie.	
<p>UWAGA: W I etapie budowy należy wykonać instalacje obsługujące poziom 0 budynku oraz część pomieszczeń piwnicznych użytkowanych w I etapie</p>		

