

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ B1-B1

A POSADZKA PLACU CZĘŚĆ PIESZA

kostka granitowa	10
podsypka piaskowo-cementowa	5
podbudowa	25
geowłóknina separacyjna typ 400	
grunt nasypowy grupy nośności G1	

D PODŁOGA NA GRUNCIE 80 CM

cement zatarty na gładko	2
wylewka betonowa zbrojona	12
folia PE	0,2
twardy styropian EPS	6
płyta żelbetowa	50
hydroizolacja Preprufe	
podkład z chudego betonu	10
pospółka	50-310

E POSADZKA PLACUDACH BUDYNKU

kostka granitowa	10
podsypka piaskowo-cementowa	5
włóknina filtracyjna	
mata drenażowa	2,5
włóknina filtracyjna	
twardy polistyren ekstrud. XPS	12
hydroizolacja servideck/servipak	
strop żelbetowy	30
podkonstrukcja sufitu podwieszonego	
płyty cetris	1,2

F POSADZKA PLACUDACH BUDYNKU

kostka granitowa	10
podsypka piaskowo-cementowa	5
włóknina filtracyjna	
mata drenażowa	2,5
włóknina filtracyjna	
twardy polistyren ekstrud. XPS	12
hydroizolacja servideck/servipak	
strop żelbetowy	30

G

beton zatarty na gładko	10
folia rozdzielcza	
mata drenażowa	2,5
twardy polistyren ekstrud. XPS	12
hydroizolacja servideck/servipak	
strop żelbetowy	25

H

cement zatarty na gładko	2
wylewka betonowa zbrojona siatką	7
folia PE	0,2
twardy styropian EPS	3
płyta żelbetowa	25

J

cement zatarty na gładko	2
płyta żelbetowa	15

K

beton zatarty na gładko	10
folia rozdzielcza	
mata drenażowa	2,5
twardy polistyren ekstrud. XPS	12
hydroizolacja servideck/servipak	
strop żelbetowy	25
podkonstrukcja sufitu podwieszonego	
płyty cetris	1,2

L

cement zatarty na gładko	2
wylewka betonowa zbrojona siatką	7
folia PE	0,2
twardy styropian EPS	3
płyta żelbetowa	25
podkonstrukcja sufitu podwieszonego	73
płyty cetris	1,2

M

beton zatarty na gładko	15
folia rozdzielcza	
mata drenażowa	2,5
twardy polistyren ekstrud. XPS	12
hydroizolacja servideck/servipak	
strop żelbetowy	25
podkonstrukcja sufitu podwieszonego	
płyty cetris	1,2

N POSADZKA PLACUDACH BUDYNKU

kostka granitowa	10
podsypka piaskowo-cementowa	min. 5 / max. 65
włóknina filtracyjna	
mata drenażowa	2,5
włóknina filtracyjna	
hydroizolacja	
twardy polistyren ekstrud. XPS	12
hydroizolacja servideck/servipak	
strop żelbetowy	25
podkonstrukcja sufitu podwieszonego	
płyty cetris	1,2

SZ2

folia kubełkowa	0,8
styrodur do 1.0 m poniżej poz. posadzki placu	12
hydroizolacja	0,25
ściana żelbetowa	30

SZ3

folia kubełkowa	0,8
styrodur do 1.0 m - poniżej poz. posadzki placu	12
hydroizolacja	0,25
ściana żelbetowa	30
płyta CETRIS na podkonstrukcji	

SZ8

płyty Cetris	1,2
pustka wentylacyjna	4,8
wełna mineralna z welonem szklanym	12
ściana żelbetowa	30

S1

płyty Cetris na podkonstrukcji	
ściana żelbetowa 30 cm	

S10

płytki ceramiczne	1
klej	0,5
ściana murowana z bloczków bet.	12
klej	0,5
płytki ceramiczne	1

S17

tynk	1
styropian	15
ściana żelbetowa	30
dylatacja	3
ściana żelbetowa	30

Pieczęcie

Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU WYSTAWOWEGO			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" i zagospodarowanie Pl.Solidarności w Szczecinie działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037			
Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70 - 561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27			
Przedmiot rysunku: PRZEKROJE: B1-B1 C-C			Nr rysunku: 5
Branża: ARCHITEKTURA	Skala: 1:100	Data: 10. 2010	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował: arch. Robert Konieczny	Uprawnienia: 13/06/SLOKK		Podpis
Opracował: arch. Michał Lisiński arch. Łukasz Fragstein arch. Aleksandra Stolecka			
Sprawdził: arch. Adam Skrzypczyk	486/89		
Opracowanie: KWK PROMES arch. Robert Konieczny 40-061 Katowice, ul.Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26			