

LEGENDA

- Proj. kanalizacji deszczowa
- Projektowana woda zielona
- KD — Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej
- Projektowana lokalizacja punktów do podlewania

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur tworzywowych (Dz)
2. Przewody wody zielonej układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
3. Proj. przewody wody zielonej wykonać z rur: HDPE SDR11 PN16
4. Minimalne przykrycie rurociągu wody zielonej h=0,8m przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
5. Proj. przewody grawitacyjne kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
6. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
7. Dokładną rzędną włączenia do istn. kanalizacji deszczowej ustalić na montażu.
8. Minimalne przykrycie kanalizacji h=0,8m przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
9. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz sprawdzenia rzędnych sieci oraz materiału, z którego jest wykonane
10. Rzędne włazów studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
11. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
12. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
13. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
14. Rzędne terenu i posadowienia wpustów zgodnie z projektem drogowym

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysokościowe podano w [m].
3. Rysunek należy rozpartywać łącznie rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym stanowiącym integralną część projektu.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.
5. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy.
7. Użyte materiały powinny mieć wszystkie atesty oraz aprobaty.
8. Wszelkie zmiany materiałowe powinny byc uzgodnione z projektantem.
9. Wszelkie nieścisłości należy wyjaśnić z projektantem (obowiązuje forma pisemna).
10. Wszelkie widoczne elementy instalacyjne uzgodnieć z architektem.

data:	nr rew.:	opis rew.:	inicjały:

jednostka projektowania:

ROBERT KONIECZNY KWK PROMES

KWK PROMES arch. ROBERT KONIECZNY
ul. Koszarowa 1/22; 40-100 Katowice
t/f 0048 32 206 91 26
e-mail: projekty@kwkpromes.pl
site: www.kwkpromes.pl

CEGROUP CREATIVE ENGINEERS

CEGROUP p. S.A.
ul. T. Kościuszki 1c
44-100 Gliwic
biuro@cegroup.pl

Inwestor:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
70-561 Szczecin
ul. Staromłyńska 27

nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU SOLIDARNOŚCI W SZCZECINIE

lokalizacja inwestycji

powiat:	Szczecin	jednostka ew.:	326201_1 M.Szczecin
miejscowość:	Szczecin	obręb ew.:	1030, 1037
gmina:	Szczecin	działka nr ew.:	dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obrębu 1030 dz. nr 1 z obrębu 1037

branża:
BRANŻA SANITARNA

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

tytuł rysunku:
PLAN SYTUACYJNY WOD-KAN

projektant: mgr inż. Piotr Kurzbauer	nr uprawnień: 297/02 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	podpis:
sprawdzający: inż. Dawid Sulima	nr uprawnień: SLK/2272/PWOS/08 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	podpis:
data: listopad 2022	skala: 1:500	format: 297x630
nr projektu:	nr rysunku: SWK01	nr rewizji:

A3+