Oznaczenia:

R - istniejąca rozdzielnica elektryczna w pom. -1,26
R1 - przebudowywana rozdzielnica elektryczna w pom. -1,12
US1- US3 - urządzenia sterujące
Z1 - zawór przelewowy z pompą
Z2 - przepompownia SPF 1400-S1 z dwiema pompami i dwoma zaworami zwrotnymi

Uwagi:

1. W istniejącej rozdzielnicy "R" zabudować wyłącznik różnicowo-prądowy P312 C16 na prąd różnicowy ΔI≤30mA
2. Istniejącą tablicę bezpiecznikową 3x12 modułów rozbudować dodając tablicę n/t 1x12 modułów. W dobudowanej części umieścić wyłączniki różnicowo-prądowe P312 C16 na prąd różnicowy ΔI≤30mA.
3. Przewody zasilające urządzenia sterujące układać na tynku.
4. Przewody nr 1-6 dostarczane przez producenta, od urządzeń sterujących do zaworu i przepompowni ułożyć w/t oraz w posadzce w rurach ochronnych.
5. Ochrona od porażeń; samoczynne odłączenie zasilania oraz wyłączniki różnicowoprądowe.

Projektował:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz uprawnienie projektowe nr 53/Sz/78	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Gola uprawnienie projektowe 27/Sz/2002	
Funkcja	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS

MAŁGORZATA SZALEWICZ
UL. SWAROŻYCA 15A/9
71-601 SZCZECIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA POTRZEB GMACHU BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE, UL. WAŁY CHROBREGO 3.

ZAMAWIAJĄCY *MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE UL. STAROMŁYŃSKA 27, 70-561 SZCZECIN*

NAZWA RYSUNKU *PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIWNICA*

SKALA	DATA	NR RYS.
1:200	11-2020	11