

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY OGÓLNOSPŁAWNYCH ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA POTRZEB GMACHU GŁÓWNEGO MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE, UL. WAŁY CHROBREGO 3 -dziedziniec
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 3
INWESTOR : MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : UL. STAROMŁYŃSKA 27, 70-561 SZCZECIN
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Bortnowska
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP I			
1.1	45111200-0	PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE			
1.1.1		Roboty nawierzchniowe			
1.1.1.1		Odtworzenie nawierzchni kostki kamiennej			
1	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1. 0103-02					
1.1.1.1		14,25	m ²	14,25	
				RAZEM	14,25
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1. 0112-06		15 cm			
1.1.1.1		poz.1	m ²	14,25	
				RAZEM	14,25
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1. 0302-02					
1.1.1.1		poz.1	m ²	14,25	
				RAZEM	14,25
1.1.1.2		Rozbiórki nawierzchni betonowej			
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1. 0810-05					
1.1.1.2		240,77	m ²	240,77	
				RAZEM	240,77
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-09					
1.1.1.2		28,89	m ³	28,89	
				RAZEM	28,89
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0201-02					
1.1.1.2		57,04	m ³	57,04	
				RAZEM	57,04
7	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1. 0210-03					
1.1.1.2		57,04	m ³	57,04	
				RAZEM	57,04
8	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1. kalk. własna					
1.1.1.2		poz.5	m ³	28,89	
				RAZEM	28,89
1.1.1.3		Odtworzenie nawierzchni betonowej			
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1. 0103-02					
1.1.1.3		475,36	m ²	475,36	
				RAZEM	475,36
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1. 0407-05					
1.1.1.3		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
11	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 20 cm	m ²		
d.1. 0308-01					
1.1.1.3	0308-02	poz.9	m ²	475,36	
				RAZEM	475,36
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1. 1406-03					
1.1.1.3		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1. 1406-02					
1.1.1.3		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00